

25河砂第17898号  
平成25年 6月14日

各土木（小豆総合）事務所長 殿

河川砂防課長  
(公印省略)

設計業務委託における「PC2径間連結プレテンションホロー桁橋」の歩掛について

「PC2径間連結プレテンションホロー桁橋」（30mを超えて40m以内）については、設計業務等標準積算基準書等に積算基準が存在しないことから、このたび見積り徴収を行った結果、別紙に示す歩掛とし、本通知日以降に積算するものに適用しますのでお知らせします。

## P C 2 径間連結プレテンションホロー桁橋

(1 橋当り)

職 種 区 分	直 接 人 件 費 ( 人 )						
	主 任 技 術 者	技 師 長	主 任 技 師	技 師 (A)	技 師 (B)	技 師 (C)	技 術 員
設 計 計 画			1.7	2.5			
設 計 計 算				1.7	5.0	6.6	
設 計 図					6.6	9.1	9.1
数 量 計 算					4.1	7.4	6.6
照 査			1.7	1.7	1.7	2.5	
報 告 書 作 成				1.7	0.8	2.5	
合 計	0.0	0.0	3.4	7.6	18.2	28.1	15.7

※30mを超えて40m以内の橋長に適用する。

※初期条件は「予備設計：あり」「形状：補正なし」「類似構造物ではない」であり、  
必要な補正は、設計業務等標準積算基準書（平成24年7月）によるものとする。

※なお、電子計算機使用料は、直接経費として上記歩掛の1%を計上する。